

Форма по ОКУД Код 0322005

10 ОКТО

10 ОКТО

10 ОКТО

Заказчик (Генподрядчик) - ООО УО "Балтийская" 662978, Красноярский край,
 г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.20, кв.106
 Подрядчик (Субподрядчик) -ООО «ЦЕНТРОХОЛОД», 662977, Красноярский край, г.Железногорск, , ул. Южная, 39Ю
 Стройка - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 59
 Объект -текущий ремонт отмостки МКД по пр. Ленинградский, 59

Вид деятельности по ОКДП	9/22
Договор подряда (контракт)	30.05.2022
Вид операции	
Номер	30.05.2022
Дата	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.09.2022	с 30.05.2022 по 15.09.2022

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): 886886,00 руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом ентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ФЕРР68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков 100 м3 0,0066

Отбойных (1-2, 2-3 подъяездн)
 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.;

04.09.2019 № ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
 519/пр прил.2
 Табл.3 п.10.3

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

% 102

102

4 978,77

36,14

12,24

12,48

327

334

812/пр от

21.12.2020

Прил. п.102

1	ФЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1-2, 2-3 подвезды) 774/лр от Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	100 м3	%	54	0,0066	6,61	177
Всего по позиции							
2	ФЕР46-04-001. Разборка: бетонных фундаментов (отмостка), (5-6 подвезды) 02 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; 04.09.2019 № ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 519/лр прил.2 табл.3 п.10.3	м3		0,44		55,23	
Итого по расценке							
	ФОТ		%	91	91	106,76	948
	Приказ № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 812/лр от конструктивных элементов здания (сооружений), а также зданий (сооружений) в		%	52	52	32,27	863
	Приказ № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 774/лр от конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в		%	52	52	18,44	493
Всего по позиции							
3	ФЕР27-04-001. Устройство оснований из песчано-гравийной смеси (5-6 подвезды) 02 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; 04.09.2019 № ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 519/лр прил.2 табл.3 п.10.3	100 м3		0,0199		157,47	
Итого по расценке							
	ФОТ		%	147	147	76,37	174
	Приказ № НР Автомобильные дороги 812/лр от		%	95	95	9,57	256
	21.12.2020		%	95	95	80,75	141
	Приказ № СП Автомобильные дороги 774/лр от		%	95	95	5,26	141
Всего по позиции							
4	ФССЦ- 02.2.04.03- 0003 Смесь песчано-гравийная природная	м3		2,43	60,00	145,80	
5	ФЕР06-01-001. Устройство бетонной отмостки (с устройством опалубки), (5-6 подвезды) 20 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; 04.09.2019 № ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 519/лр прил.2 табл.3 п.10.3	100 м3		0,0044		91,20	
Итого по расценке							
	ФОТ		%	102	102	32,34	354
	Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/лр от строительстве		%	58	58	13,25	361
	21.12.2020		%	58	58	13,52	361
	Прил. п.6		%	58	58	6,53	175
	Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/лр от строительстве		%	58	58	49,3	175
Всего по позиции							
6	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		0,45	592,76	266,74	
Всего по позиции							

1	ФЕРР68-12-4 отбойных (1-2, 2-3 подъяезды)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков	100 м3	0,0066					
7	ФЕР27-07-001-01 04.09.2019 № ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 519/лр прил.2 табл.3 п.10.3	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.;	100 м2	0,77					
		Итого по расценке			322,50	263,04	3 048		
		ФОТ			113,99	128,81	3 444		
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113	113				
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 774/лр от	%	77	0,85	65,45	74,61	1 995	
		Всего по позиции				466,46			
8	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	5,5	491,01	2 700,56			
9	ФЕР27-07-001-02 07-001-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 6 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.;	100 м2	0,77					
		04.09.2019 № ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 519/лр прил.2 табл.3 п.10.3			29,95	140,67	2 707		
		Итого по расценке				101,22	3 059		
		ФОТ				114,38			
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113	113				
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 774/лр от	%	77	0,85	65,45	66,25	1 772	
		Всего по позиции				321,30			
10	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	5,59	491,01	2 744,75			
11	ФССЦп-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 ОТ Итого по расценке ФОТ Приказ № НР Погрузочно-разгрузочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил п 10б Приказ № СП Погрузочно-разгрузочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил п 10б	1 т груза	2,37	42,98	236,31	2 724		
		Итого по расценке			42,98	101,86	2 724		
		ФОТ				101,86	2 452		
		Приказ № НР Погрузочно-разгрузочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил п 10б Приказ № СП Погрузочно-разгрузочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил п 10б	%	90	90	91,67	2 452		
		Приказ № СП Погрузочно-разгрузочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил п 10б	%	42	42	42,78	1 144		

1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1-2, 2-3 подбедь)	100 м3	0,0066				
Итого по позиции					236,31			
Итого по разделу 1					7 238,21			
Раздел 2. Перевозка								
12	ФССЦп-03-21-01-025	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км	1 т груза	2,37	17,32	41,05		
Итого по разделу 2 Перевозка					41,05			
Итого по акту:								
Итого прямые затраты (справочно)					6 656,08		57 239	
Строительные работы					7 279,26		73 905	
Строительные работы					7 238,21		73 404	
в том числе:								
оплата труда					375,52		10 042	
эксплуатация машин и механизмов					269,13	9,79	2 635	
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					9,01		240	
материалы					5 970,38	7,38	44 061	
накладные расходы					402,70		10 769	
сметная прибыль					220,48		5 897	
1 кв 2022					41,05	12,2	501	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								
Итого ФОТ (справочно)					384,53		10 282	
Итого накладные расходы (справочно)					402,70		10 769	
Итого сметная прибыль (справочно)					220,48		5 897	
коэффициент удорожания 1,2*73905							14 781,00	
ВСЕГО по акту					8 735,11		88 686,00	

Сдал:

Подрядчик (субподрядчик):
Директор ООО «ЦЕНТРОХОЛД»


Принял:


Заказчик (генподрядчик):
Директор ООО УО "Балтийская"





Агалитов Е.А.




Шрейбер В.Т.


Председатель
Совета МКД П-59


Осипов А.Н.